

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w poziomie minus jeden w budynku LUW w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3
WYKONAWCA ROBÓT : Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
ADRES WYKONAWCY : w LUW w.m.
BRANŻA : Oddział inwestycji i obsługi technicznej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Śniosek (OU-II)
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2019

Data zatwierdzenia
poniedziałek, 21 październik 2019

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczeń archiwum w poziomie minus jeden w budynku LUW w Lublinie ul. Lubomelska 1-3 .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt remontu parkingu

w podcieniach budynku Lubomelska 1-3 w Lublinie

Inwestor: Lubelski Urz.d Wojewódzki w Lublinie; ul. Spokojna 4; 20-914 Lublin

Ogólna charakterystyka robot

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Plan remontów na 2019 r.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

- prace związane z odnowieniem pomieszczeń w poziomie minus jeden
- prace adaptacyjne (rozbiórkowe, i montażowe)
- wymiana oświetlenia
- ułożenie wykładzin
- prace inne instalacyjne

3. PODSTAWA CENOWO-KOSZTOWA.

3.1. Kalkulacje szczegółowe opracowano stosując średnie ceny oraz czynników produkcji z powszechnie stosowanych publikatorów (Intercenbud I kw.2019 oraz ceny rynkowe kalkulacje własne) oraz ceny uzyskane u lokalnych dystrybutorów dla niektórych materiałów.

Koszty zakupu materiałów w cenie materiałów

Zakres robót przedstawiono na rysunku "Rzut poziomu minus jeden pom. dla archiwum"

Opracował: Marek Ś.

sierpień 2019 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty inwestorski					
1	45400000-1	Remont pomieszczeń w poziomie minus jeden			
1.1		pom. 02 magazyn			
1.1.1		demontaż oświetlenia	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		demontaż wykładziny	m ²		
d.1.1	kalk. własna	14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
1.1.3		przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
d.1.1	kalk. własna	42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
1.1.4		zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
d.1.1	kalk. własna	32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.1.5		naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
d.1.1	kalk. własna	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.6		uszczelnienie glifów pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
d.1.1	kalk. własna	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.7		demontaż drzwi	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.8		gruntowanie ścian	m ²		
d.1.1	kalk. własna	32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.1.9		malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
d.1.1	kalk. własna	46	m ²	46,000	
				RAZEM	46,000
1.1.10		montaż oświetlenia (3 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.11		malowanie grzejników	szt		
d.1.1	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.12		montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.13		montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.14		Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
d.1.1	kalk. własna	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.2		pom. 03 magazyn			
1.2.1		demontaż oświetlenia	kpl.		
d.1.2	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2		demontaż wykładziny	m ²		
d.1.2	kalk. własna	16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.2.3		przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
d.1.2	kalk. własna	48	m ²	48,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,000
1.2.4 d.1.2	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.2.5 d.1.2		naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2.6 d.1.2	kalk. własna	demontaż drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.7 d.1.2	kalk. własna	uszczelnienie glifow pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.8 d.1.2	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.2.9 d.1.2	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.2. 10 d.1.2	kalk. własna	montaż oświetlenia (3 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 11 d.1.2	kalk. własna	malowanie grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 12 d.1.2	kalk. własna	montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 13 d.1.2	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2. 14 d.1.2	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
1.3		pom.04 magazyn			
1.3.1 d.1.3	kalk. własna	demontaż oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2 d.1.3	kalk. własna	demontaż wykładziny	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
1.3.3 d.1.3	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
		42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
1.3.4 d.1.3	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.3.5 d.1.3	kalk. własna	naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3.6 d.1.3	kalk. własna	uszczelnienie glifow pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.7 d.1.3	kalk. własna	demontaż drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.8 d.1.3	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.3.9 d.1.3	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		42	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
1.3. 10 d.1.3	kalk. własna	montaż oświetlenia (3 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3. 11 d.1.3	kalk. własna	malowanie grzejników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3. 12 d.1.3	kalk. własna	montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3. 13 d.1.3	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3. 14 d.1.3	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.4		pom. 05 magazyn			
1.4.1 d.1.4	kalk. własna	demontaż lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.2 d.1.4	kalk. własna	demontaż wykładziny	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
1.4.3 d.1.4	kalk. własna	rozbiórka ścianki działowej pomiędzy dotychczasowymi pom. 02 i 04	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
1.4.4 d.1.4	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
		56	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
1.4.5 d.1.4	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		56	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
1.4.6 d.1.4	kalk. własna	naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
1.4.7 d.1.4	kalk. własna	uszczelnienie glifów pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4.8 d.1.4	kalk. własna	demontaż drzwi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.9 d.1.4	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		56	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4. 10 d.1.4	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		89	m ²	89,000	
				RAZEM	89,000
1.4. 11 d.1.4	kalk. własna	montaż oświetlenia (4 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4. 12 d.1.4	kalk. własna	malowanie grzejników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4. 13 d.1.4	kalk. własna	montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4. 14 d.1.4	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4. 15 d.1.4	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
1.5		pom. 06 biuro			
1.5.1 d.1.5	kalk. własna	demontaż lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.2 d.1.5	kalk. własna	demontaż wykładziny	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
1.5.3 d.1.5	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
1.5.4 d.1.5	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.5.5 d.1.5	kalk. własna	naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
1.5.6 d.1.5	kalk. własna	uszczelnienie glifów pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.5.7 d.1.5	kalk. własna	demontaż drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5.8 d.1.5	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.5.9 d.1.5	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
1.5. 10 d.1.5	kalk. własna	montaż oświetlenia (3 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5. 11 d.1.5	kalk. własna	malowanie grzejników	szt		
		2	szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
1.5. 12 d.1.5	kalk. własna	montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5. 13 d.1.5	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5. 14 d.1.5	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.6		pom. 07 biuro			
1.6.1 d.1.6	kalk. własna	demontaż lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.2 d.1.6	kalk. własna	demontaż wykładziny	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.6.3 d.1.6	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.6.4 d.1.6	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.6.5 d.1.6	kalk. własna	naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
1.6.6 d.1.6	kalk. własna	uszczelnienie glifów pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.6.7 d.1.6	kalk. własna	demontaż drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6.8 d.1.6	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
1.6.9 d.1.6	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.6. 10 d.1.6	kalk. własna	montaż oświetlenia (3 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6. 11 d.1.6	kalk. własna	malowanie kaloryferów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6. 12 d.1.6	kalk. własna	montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6. 13 d.1.6	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6. 14 d.1.6	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
1.7		pom. 08 magazyn			
1.7.1		rozbiórka ścian działowych pomiędzy dotychczasowymi pom. 06, 07 i 08	m ²		
d.1.7	kalk. własna	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.7.2		demontaż lamp	kpl.		
d.1.7	kalk. własna	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7.3		demontaż wykładziny	m ²		
d.1.7	kalk. własna	35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
1.7.4		przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
d.1.7	kalk. własna	84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
1.7.5		zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
d.1.7	kalk. własna	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
1.7.6		naprawa kanałów wentylacji grawitacyjnej	m ²		
d.1.7	kalk. własna	18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.7.7		uszczelnienie glifow pianką (odbicie tynku, uszczelnienie pianką, nałożenie masy tynkowej)	m ²		
d.1.7	kalk. własna	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
1.7.8		demontaż drzwi	szt		
d.1.7	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7.9		zabudowa otworów (2 szt) po drzwiach (płyta GK na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną)	m ²		
d.1.7	kalk. własna	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
1.7.10		gruntowanie ścian	m ²		
d.1.7	kalk. własna	52	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
1.7.11		malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
d.1.7	kalk. własna	84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
1.7.12		montaż oświetlenia (5 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7.13		malowanie grzejników	szt		
d.1.7	kalk. własna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7.14		montaż rolet (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.7	kalk. własna	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.7.15		montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.7	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7.16		Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
d.1.7	kalk. własna	38	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
1.8		pom. 09 magazyn			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.8.1 d.1.8	kalk. własna	demontaż lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.2 d.1.8	kalk. własna	demontaż wykładziny	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.8.3 d.1.8	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania (naprawa skorodowanych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej)	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.8.4 d.1.8	kalk. własna	zabezpieczenie ścian i sufitu środkiem grzybobójczym	m ²		
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.8.5 d.1.8	kalk. własna	demontaż drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.6 d.1.8	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
1.8.7 d.1.8	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
1.8.8 d.1.8	kalk. własna	montaż oświetlenia (2 pkt.) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.9 d.1.8	kalk. własna	malowanie kaloryferów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8. 10 d.1.8	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy z zamkiem atestowanym (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8. 11 d.1.8	kalk. własna	Ułożenie wykładziny elastycznej PCV gr do 2mm (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
1.9		pom. 010 magazyn			
1.9.1 d.1.9	kalk. własna	demontaż istn lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.2 d.1.9	kalk. własna	montaż oświetlenia wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
1.9.3 d.1.9	kalk. własna	Likwidacja zacieków na suficie i ścianach. Zamalowanie farbą (kol. biały)	m ²		
		340	m ²	340,000	
				RAZEM	340,000
1.9.4 d.1.9	kalk. własna	Odnowienie drzwi do magazynu - emalia akrylowa kol. biały	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		pom. 011 - (dla sprzątaczk)			
1.10. 1 d.1. 10	kalk. własna	demontaż lampy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10. 2 d.1. 10	kalk. własna	demontaż drzwi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.10.3 d.1.10	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor biały)	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.10.4 d.1.10	kalk. własna	ułożenie wykładziny PCV (z cokołami)	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
1.10.5 d.1.10	kalk. własna	montaż nowych drzwi typ magazynowy (wzór i kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		mag. archiwum nr 1			
1.11.1 d.1.11	kalk. własna	demontaż istn lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11.2 d.1.11	kalk. własna	montaż oświetlenia (10 pkt) wraz z wyłącznikiem podwójnym (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11.3 d.1.11	kalk. własna	Likwidacja zacieków na suficie i ścianach. Zamalowanie farbą (kol. biały)	m ²		
		230	m ²	230,000	
				RAZEM	230,000
1.11.4 d.1.11	kalk. własna	Odnówienie drzwi do magazynu - emalia akrylowa kol. biały	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11.5 d.1.11	kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego na ścianie wraz z wykonanie instalacji zasilającej (rys.) - lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12		mag. archiwum Nr 2			
1.12.1 d.1.12	kalk. własna	Likwidacja zacieków na suficie i ścianach. Zamalowanie farbą (kol. biały)	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
1.12.2 d.1.12	kalk. własna	montaż dodatkowego włącznika podwójnego (błźniaczego) do oświetlenia sufitowego (przewody poprowadzone w listwach)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12.3 d.1.12	kalk. własna	montaż lampy (kinkiet - wzór w uzgodnieniu wz Zamawiającym) na ścianie przy magazynach 02-03 (przewody w listwach)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12.4 d.1.12	kalk. własna	montaż włącznika do kinkietu (przewody w listwach)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.12.5 d.1.12	kalk. własna	montaż dodatkowego gniazda zasilającego (hermetyczne - zasilanie z pom. 03)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12.6 d.1.12	kalk. własna	montaż dodatkowych kaloryferów (typ w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.12.7 d.1.12	kalk. własna	Oklejenie szyb folią krystaliczną w drzwiach aluminiowych (dwuskrzydłowych)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.12.8 d.1.12	kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego wraz z doprowadzeniem instalacji zasilającej (rys.) - lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.13		Korytarze			
1.13.1 d.1.13	kalk. własna	demontaż lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13.2 d.1.13	kalk. własna	przygotowanie ścian i sufitu do gruntowania	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
1.13.3 d.1.13	kalk. własna	gruntowanie ścian	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
1.13.4 d.1.13	kalk. własna	malowanie ścian i sufitów (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m ²		
		110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
1.13.5 d.1.13	kalk. własna	układanie wykładziny elastycznej PCV gr. do 2 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)	m ²		
		44	m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
1.13.6 d.1.13	kalk. własna	montaż oświetlenia (6 pkt.) wraz z instalacją i wyłącznikami (rodzaj i wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13.7 d.1.13	kalk. własna	malowanie farbą do metalu (kol. biały) rur sieci hydrantowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.13.8 d.1.13	kalk. własna	wykonanie poręczy - zejście od klatki schodowej (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.14		TOALETY (2 pom.)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14.1	kalk. własna	malowanie ścian i sufitu (kolor biały)	m ²		
d.1.14		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
1.14.2	kalk. własna	wymiana istn. armatury (muszle sedesowe, umywalki, baterie)	kpl.		
d.1.14		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.14.3	kalk. własna	montaż dozowników na mydło, pojemników na papier toaletowy, suszarek do rąk	kpl.		
d.1.14		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.14.4	kalk. własna	wymiana istn. oświetlenia i wyłączników (wzór i kolory do uzgodnienia z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.14		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.14.5	kalk. własna	wymiana istn. drzwi na łazienkowe	kpl.		
d.1.14		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.14.6	kalk. własna	malowanie grzejników	szt		
d.1.14		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.15		Prace wykończeniowe i uzupełniające			
1.15.1	kalk. własna	wymiana kratki wentylacyjnych (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym)	szt		
d.1.15		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
1.15.2	kalk. własna	kosze na odpady do łazienek (PCV poj. 50 l)	szt		
d.1.15		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.15.3	kalk. własna	oznakowanie numeracją drzwi (wzór cyfr w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.15		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.15.4	kalk. własna	odnowienie drzwi do windy kabiny (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym)	kpl.		
d.1.15		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.15.5	kalk. własna	zabezpieczenie folią pomieszczeń archiwalnych podczas prowadzonych prac	kpl.		
d.1.15		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.15.6	kalk. własna	uprzątnięcie i wywiezienie gruzu i odpadów	m ³		
d.1.15		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000