



-1.120	WC
3,21m ²	TERAKOTA

-1.131	POM. GOSP.
7,54m ²	LASTRYKO



Wymiarowanie zestawu wodomierza



Lp.	wyszczególnienie	ilość	material
1	wodomierz objętościowy klasy C DN 32 L=260 mm	1	
2	zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA 2" z filtrem	1	
3	zawór odcinający grzybkowy skośny DN40	3	żel. sf.
4	złącze z gwintem zewnętrznym - ØDN 2"x3/2"	2	żel. sf.
5	konsola wodomierzowa DN32 L=375mm	1	stal. nierdz.
6	rura stalowa ocynkowana DN40 L=200mm	2	stal oc.
7	łącznik	2	
8	łącznik redukcyjny DN 40/32	2	
9	z zestawu przyłączeniowego DN 50		stal oc.
10	instalacja wewnętrzna DN 50	1	stal oc.
11	zawór zwrotny DN 2"		

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych				
inż. Janusz Fronczyk				
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92				
Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU				
WOJEWÓDZKIEGO W CHELMIE ul.Plac Niepodległości 1				
Temat: Projekt budowlany dostosowania budynku Delegatury LUW				
w Chełmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektant inst.sanit.	mgr inż.Krzysztof Jurycki	107/Lb/97	03.2016	
Sprawdzający inst.sanit.	mgr inż.Konrad Jurycki	LUB/0179/ PWOS/09	03.2016	
Treść rysunku:				
INSTALACJA HYDRANTÓW P.POŻ. POMPOWNIA			Skala	Nr rys.
			1:50	6