

UWAGI

1. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODPORNOŚCI EI120 WYKONYWAĆ NA PROFILACH STALOWYCH CW75 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 50mm I W OBUDOWIE Z PŁYT GKF 2x 12,5 mm Z KAŻDEJ STRONY ŚCIANY STOSUJĄC ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE Z ATESTEM.
2. WSZYSTKIE BALUSTRADY PODWYŻSZYĆ DO 1,1m.
3. W STREFACH SP6, SP7, SP8, SP10, SP11 USUNĄĆ PARKIET W KORYTARZACH I WYKONAĆ POSADZKĘ Z GRESU.
4. WSZYSTKIE KRATY NA KLATKACH SCHODOWYCH DO USUNIĘCIA
5. ZABEZPIECZYĆ DO KLASY NRO PALNE DREWNOPOCHODNE OKŁADZINY ŚCIAN W STREFACH SP7, SP11 POPRZEZ MALOWANIE LAKIEREM OGNIOCHRONNYM

OZNACZENIA

- Drzwi do wymiany
- Drzwi do wymiany na przeciwpożarowe
- Okna do wymiany na przeciwpożarowe
- Granice stref pożarowych
- Projektowane nadproża
- Wyburzenia
- Istniejące hydranty do likwidacji
- Projektowane hydranty

Uwagi i oznaczenia jak na planie niskiego parteru

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92				
Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CHEŁMIE ul.Plac Niepodległości 1				
Temat: Projekt budowlany dostosowania budynku Delegatury LUW w Chełmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0949/PWOK/04	12.2015	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0153/PWOK/10	12.2015	
Opracował			12.2015	
Treść rysunku: Instalacje oświetlenia opraw AW. Rzut I piętra			Skala 1:100	Nr rys. E7