

Lublin, dn. 13.09.2018 r.

OU-IV.272.11.2018/MK

Informacja o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ (specyfikacji technicznej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap IV wraz konserwacją (w okresie gwarancji) central wentylacyjnych N3, N4 i N5.

Zamawiający – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że w dniu 10 i 12 września 2018r. w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawcy dot. wyjaśnienia treści dokumentacji technicznej, wymienione poniżej. Stosownie do złożonych pytań Zamawiający udziela następujących informacji:

Odpowiedzi na pytania

- Ad. 1. *Czy zakres robót w IV etapie obejmuje wykonanie i montaż rozdzielnic RG-R przedstawionej na rys. LUW-PW- IE -23, - odp. TAK;*
- Ad. 2. *Czy zakres robót w IV etapie obejmuje wykonanie wszystkich robót w pomieszczeniach poziomu +11 zgodnie z rys. LUW-PW- IE -20, - odp. TAK;*
- Ad. 3. *Zakres robót obejmuje przesunięcie jednostek klimatyzacji - czy są to jednostki split czy multi split? – odp. kwestia przeniesienia do ustalenia na etapie realizacji zadania. Określenie rodzaju było możliwe przy wizji lokalnej;*
- Ad. 4. *Czy montaż nowych central ma obejmować wykonanie automatyki, okablowania, uruchomienia i regulacji? – odp. okablowanie TAK, uruchomienie i regulacja bez wykonania kanałów pozostałych elementów nie będzie możliwa;*
- Ad. 5. *Czy w ramach konserwacji ma być ujęta wymiana części które ulegają zużyciu, np: filtry? – odp. pytanie nie dotyczy projektu. Jeżeli będzie taka konieczność koszt materiału pokryje Zamawiający;*
- Ad. 6. *Jaki dokument z załączonej na stronie dokumentacji przetargowej określa precyzyjnie zakres przedmiotu zamówienia? – odp. Przedmiary i dokumentacja projektowa;*
- Ad. 7. *Czy do zakresu robót należy wykonanie instalacji automatyki zgodnie ze schematem rys nr LUW - PW - IS - 302? – odp. TAK;*
- Ad. 8. *Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 8, 19, 31 w przedmiarze instalacji sanitarnych - Posadowienie BF, - odp. TAK;*
- Ad. 9. *Czy rolety (drzwi żaluzjowe), które mają być montowane powinny posiadać jakąś klasę odporności ogniowej? – odp. nie ma wymogu;*
- Ad. 10. *Pozycja nr 66 załączonych przedmiarów obejmuje ręczną rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych w ilości 17 m³ - proszę o wyjaśnienie o które elementy chodzi. – odp. chodzi o rozbiórkę ścianek przy tworzeniu szachtu;*

Ad. 11. *Pozycja nr 9 załączonych przedmiarów zakłada zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych natomiast pozycja nr 22 zakłada uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko. Czy chodzi o wykonanie posadzki z tzw. mixokreta, czy ma być ona dodatkowo wykończona w inny sposób np. poprzez ułożenie wykładziny dywanowej?* – odp. tworzywa sztuczne to płytki PCV. (Raczej w poz. 21 jest ten zakres opisany) - chodzi o uzupełnienie ubytków z wyrównaniem pod wykładzinę dywanową;

Ad. 12. *Jaką odporność ogniową mają mieć okładziny stropów z płyt kartonowo gipsowych?* – odp. jak dla budynków o kat. B (sufity w częściach komunikacyjnych).

Z up. Dyrektora Generalnego

Janusz Wysok
**Z-ca Dyrektora Biura
Informatyki i Obsługi Urzędu**