

OU-XI.272.2.2017

Lublin, dnia 23 czerwca 2017 r.

### **Informacja o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostosowania budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap III*

Zamawiający – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że wpłynęło zapytanie dot. treści SIWZ o następującej treści:

- 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (ath).*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę aluminiowych przeszklonych drzwi ppoż. na drzwi stalowe pełne o tych samych parametrach?*
- 3. Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego zabudowy płytą g-k kanału wentylacyjnego w duszy klatki schodowej.*
- 4. Ze względu na konieczność wykonania nietypowych konstrukcji pod przewody wentylacyjne prowadzone w klatce schodowej proszę o wskazanie projektu lub rozwiązania. W przedmiarze części konstrukcyjnej pozycja 34 ujęto 904 kg konstrukcji pod kanały. Brak szczegółowych danych do wykonania uniemożliwia prawidłową wycenę oraz wykonanie.*
- 5. Ze względu na konieczność wykonania nietypowych podpór pod kanały wentylacyjne na dachu proszę o wskazanie projektu lub rozwiązania oraz uzupełnienie przedmiaru robót.*
- 6. W SIWZ zakres robót obejmuje dokończenie instalacji oddymiania układu N1 przedsionka D. Proszę o podanie szczegółowego zakresu do wykonania oprzewodowania automatyki i przewodów do monitorowania dla systemu N1. Z przedstawionego przedmiaru (część sanitarna dział 3 pozycja 23) nie wynika jakie przewody i w jakiej ilości należy zamontować.*
- 7. Czy do zakresu wykonania nie należy wykonanie automatyki do układu N2 – brak w przedmiarze.*

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Ad. 1. Kosztorys jest dokumentem własnym Zamawiającego, który nie podlega udostępnieniu. Kalkulację ceny należy przygotować w sposób określony Rozdziale XIII SIWZ*
- Ad. 2. Nie dopuszczamy zamiany drzwi.*

- Ad. 3. Zabudowę z płyt g-k kanałów wentylacyjnych w duszy klatki schodowej należy wykonać na profilach systemowych stalowych zamontowanych do elementów nośnych mocujących kanał.
- Ad. 4. Konstrukcję pod przewody wentylacyjne prowadzone w klatce schodowej należy wykonać z elementów stalowych mocowanych do ścian nośnych klatki schodowej.
- Ad. 5. Konstrukcję pod kanały wentylacyjne na dachu należy wykonać z profili stalowych opartych na elementach nośnych dachu i budynku.
- Ad. 6. Należy wykonać przewody zasilające 24VDC oraz magistralne FireBus zgodnie ze schematem automatyki.
- Ad. 7. Należy wykonać podłączenie przetwornika P-MACF z monitoringiem MSPU zgodnie ze schematem oraz dokonać uruchomienia.

Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej, przepisami ppoż. i dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej.

Dyrektor Generalny  
*Paweł Gilowski*