

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy parteru i II p.
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Spokojna 4
INWESTOR : URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Spokojna 4
WYKONAWCA ROBÓT : nieznany
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Fronczyk
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2012

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Jezuicka 13 - PB wzmocnienia stropów i nowej piwnicy						
1			Posadzki korytarzy parteru			
1 d.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej <skrzydło południowe> 84.13 <skrzydło północne> 81.05 <pasy przy kl. sch. na hallu> 0.74*4.64*2	m ² m ² m ²	 84.13 81.05 6.87	
					RAZEM	172.05
2 d.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików 450	m m	 450.00	
					RAZEM	450.00
3 d.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej bud. frontowy cz. południowa 143.72 bud. frontowy cz. północna 142.81	m ² m ² m ²	 143.72 142.81	
					RAZEM	286.53
4 d.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie zaprawy cem. i podłoża cementowego grub. 2cm bud. frontowy cz. południowa 143.72 bud. frontowy cz. północna 142.81	m ² m ² m ²	 143.72 142.81	
					RAZEM	286.53
5 d.1	ST-B.01.00	KNR 4-01 0106-04 posadzki lastryko cokoliki	Usunięcie z budynku gruzu 0.03*poz.3 0.03*poz.1 0.03*0.15*450	m ³ m ³ m ³	 8.60 5.16 2.02	
					RAZEM	15.78
6 d.1	ST-B.01.00	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie poz.1 poz.2*0.15 poz.3	m ² m ² m ²	 172.05 67.50 286.53	
					RAZEM	526.08
7 d.1	ST-B.02.00	ZKNR C-2 0603-05	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego niechłonnego poz.1 poz.3	m ² m ² m ²	 172.05 286.53	
					RAZEM	458.58
8 d.1	ST-B.02.00	ZKNR C-2 0604-03	Wykonywanie warstwy wyrównawczej cementowej na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm zatartej na ostro 172.05 286.53	m ² m ² m ²	 172.05 286.53	
					RAZEM	458.58
9 d.1	ST-B.02.00	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.7	m ² m ²	 458.58	
					RAZEM	458.58
10 d.1	ST-B.02.00	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.2	m m	 450.00	
					RAZEM	450.00
11 d.1	ST-B.02.00	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.10	m m	 450.00	
					RAZEM	450.00
12 d.1		TZKNBK XVI 5002-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn posadzki istn. w hallu głównym w marmurze o szer. ponad 20 cm do faktury pełno szlifowanej 154	m ² m ²	 154.00	
					RAZEM	154.00
13 d.1		KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 0.35*15	m m	 5.25	
					RAZEM	5.25

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	ST-1 d.1 B.07.00	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty z rury mosiężnej fi 51 mm na dwóch słupkach z rury j.w. na schodach wejściowych w wiatrołapie 2.0*2	m m	4.00	
					RAZEM	4.00
2			Remont II piętra			
2.1			Remont tynków i ścian			
15	d.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 35	m ² m ²	35.00	
					RAZEM	35.00
16	d.2.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Krotność = 2 15	szt. szt.	15.00	
					RAZEM	15.00
17	d.2.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 1 m2 w 1 miejscu) 10	m ² m ²	10.00	
					RAZEM	10.00
18	d.2.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 2	m ² m ²	2.00	
					RAZEM	2.00
19	d.2.1	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI-METR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 U, pokrycie jednowarstwowe.Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. 10	m ² m ²	10.00	
					RAZEM	10.00
2.2			Malowanie ścian i sufitów			
20	ST-B.01.00 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufity	m ²		
		korytarz A	25.16+9.23+13.44	m ²	47.83	
		korytarz B	45.26	m ²	45.26	
		korytarz C	32.94	m ²	32.94	
		korytarz D	46.25	m ²	46.25	
		korytarz E	52.21	m ²	52.21	
		korytarz F	46.68	m ²	46.68	
		korytarz G	34.41	m ²	34.41	
		korytarz H	13.58	m ²	13.58	
		korytarz I	37.53	m ²	37.53	
		korytarz J	55.09	m ²	55.09	
		hall	150.82-<schody>94.7	m ²	56.12	
		korytarz przy kl. połudn.	51.89-26	m ²	25.89	
		korytarz przy kl. półn.	52.74-38.0	m ²	14.74	
		belki korytarzy	0.13*2.3*14*2	m ²	8.37	
		A (suma częściowa)		m ²	516.90	
		Klatki schodowe				
		kl. połudn.	6.5*4	m ²	26.00	
		kl. półn.	9.5*4	m ²	38.00	
		kl. sch.	9.47*5*2	m ²	94.70	
		główna belki hallu	0.15*[2.57*12+2.21*6+4.82*6+2.39*6+6*6]	m ²	18.50	
		belki kl. sch.	0.18*[3.3+2.1]*2+0.08*3.3*2	m ²	2.47	
		B (suma częściowa)		m ²	179.67	
					RAZEM	696.57

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2.2	ST-B.01.00	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ściany	m ²		
		korytarz A	3.50*[6.79+4.75+12.71]*2+3.5*1.98*5	m ²	204.40	
		korytarz B	3.46*[17.5+13.5]	m ²	107.26	
		korytarz C	3.47*14.37*2	m ²	99.73	
		korytarz D	3.48*[19.23+16.9+0.05*5]	m ²	126.60	
		korytarz E	3.67*[15.83+4.9+4.9+2.22*2+6.25+0.12*4]-1.3*2.35*2	m ²	128.95	
		korytarz F	3.47*[19.10+16.8+0.05*7]	m ²	125.79	
		korytarz G	3.47*[14.83*2+0.05*5]	m ²	103.79	
		korytarz H	3.49*[7.16*2+3.15+1.7+0.5+2.3+9.5]	m ²	109.83	
		korytarz I	3.59*[21.1+18.86+5.14*2+1.99*3]	m ²	201.79	
		korytarz J	3.5*[16+4.03]*2	m ²	140.21	
		hall	3.66*[6.3*2]-3.4*2.35*2 minus stolarka drzwiowa -poz.32	m ²	30.14	
			minus okna >3.0 m2 -1.44*2.31*11	m ²	-154.69	
			plus ościeża okienne 0.38*[1.44+2.31*2]*11	m ²	-36.59	
			A (suma częściowa)	m ²	25.33	
				m ²	1212.54	
		kl. sch. główna	Klatki schodowe 4.48*[3.6+2.9]*2+6.57*[2.4+3.6]*2	m ²	137.08	
		kl. półn.	0.5*[2.1+3.6]*4.10+3.5*2.1+1.8*3.59+5.6*5.09+3.59*[0.57*2+0.65*2+0.45*4+0.55*2+0.45*2]	m ²	76.40	
			0.5*[2.1+3.6]*4.10+3.5*2.1+1.8*3.59+5.6*5.09+3.59*[0.57*2+0.65*2+0.45*4+0.55*2+0.45*2]	m ²	76.40	
			minus okna -1.43*2.36*4-1.92*2.36*2	m ²	-22.56	
			plus ościeża okien 0.49*[1.43+2.36*2]*4+0.49*[1.92+2.36*2]	m ²	15.31	
			B (suma częściowa)	m ²	282.63	
					RAZEM	1495.17
22 d.2.2		NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 (40% pow.) poz.20*40%	m ²		
				m ²	278.63	
					RAZEM	278.63
23 d.2.2		NNRNKB 202 2013-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.21*40%	m ²		
				m ²	598.07	
					RAZEM	598.07
24 d.2.2		KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.20+poz.21-poz.22-poz.23	m ²		
				m ²	1315.04	
					RAZEM	1315.04
25 d.2.2		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.20	m ²		
				m ²	696.57	
					RAZEM	696.57
26 d.2.2		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.21A-poz.28*0.12	m ²		
				m ²	1178.34	
					RAZEM	1178.34
27 d.2.2		KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.21B	m ²		
				m ²	282.63	
					RAZEM	282.63
28 d.2.2		KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 285	m		
				m	285.00	
					RAZEM	285.00
29 d.2.2		KNR 19-01 1312-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych 26.29	m		
				m	26.29	
					RAZEM	26.29
2.3			Malowanie sztukaterii			

