OZNACZENIA

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE **EI 30**
- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE **EI 60**
- OKNA PRZECIWPOŻAROWE **EI 60** MONTOWANE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- PLANOWANE WYBURZENIA ŚCIAN
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODP. **EI 60**
- PROJEKTOWANE NADPROŻA Z DWUTEOWNIKÓW STALOWYCH
- HYDRANTY POŻAROWE PROJEKTOWANE
- DRZWI OBJĘTE ODSTĘPSTWEM NA PODST. POSTANOWIENIA LKWPSP

UWAGI

1. BELKI DWUTEOWE PROJEKTOWANYCH NADPROŻY STALOWYCH NAD DRZWIAMI OSADZAĆ NA WYSOKOŚCI 210cm NAD POSADZKĄ.
2. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODPORNOŚCI EI60 WYKONYWAĆ NA PROFILACH STALOWYCH CW100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY SKALNEJ POLTERM UNI GRUB. 50mm I W OBUDOWIE Z PŁYT GKF 2x 12,5 mm.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ St3SX

NR.	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	kg / m	CIĘŻAR ŁĄCZNY
1	I140	1,70	3	14.4	73.44
2	I140	1.50	15	14.4	324,00
			CIĘŻAR CAŁKOWITY		397kg

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
1	POWIERZCNIA BIUROWA	198.55 m2
2	KOMUNIKACJA	369.94 m2
3	BRAMY WJAZDOWE	44.88 m2
4	SANITARIATY	34.90 m2
5	POMIESZCZENIA GOSPODARCZE	1170.69 m2
6	POMIESZCZENIA POMOCNICZE	78.70 m2
OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		**1 897.66 m2**

UL. SPOKOJNA

RZUT NISKIEGO PARTERU 1 : 100

Biuro Usług Projektowych "BUDOPROJEKT"
Inż. Janusz Fronczyk
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 tel./fax. 743 72 92

Projekt budowlany dostosowania budynku LUW do przepisów ochrony przeciwpożarowej
Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin ul. Spokojna 4

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch, J. Begiełło	2349/Lb/93	11.2011	
Projektant konstrukcji	inż. J.Fronczyk	1643/Lb/82	11.2011	
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch, M. Wałęga	1478/Lb/91	11.2011	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. A. Jarosz	LUB/00213/ POOK/09	11.2011	

Treść rysunku: Rzut niskiego parteru

Skala **1:100** | Nr rys. **3**